



CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Codici di cinghie e tendicinghia per iBSG

Part numbers


615000,615001,615002,615003,615004,615005
615006,615007,615008,615009,615010,615011
615012, 615013, 615014

CINGHIE E TENDICINGHIA PER iBSG


ATTENZIONE

Azioni da fare quando si sostituisce un **iBSG (Alternatore d'avviamento a cinghia)**


1. **Sostituire le cinghie** (di distribuzione e dei servizi). **Questa operazione è obbligatoria** per evitare problemi dopo la sostituzione dell'iBSG. Di seguito i possibili problemi legati alla cinghia.



Slittamento
cinghia




Raggio di avvolgimento della
cinghia sulla puleggia




Disallineamento cinghia dovuto al
ricoprimento della puleggia


2. **Controllare il tendicinghia**, attenzione, funziona in entrambi i sensi. Sostituirlo se necessario per evitare problemi dopo la sostituzione dell'iBSG. Di seguito i possibili problemi legati al tendicinghia.



Forza radiale applicata
alla puleggia



Movimento del
braccio tendicinghia



Coppia effettiva



Technical website
valeoservice.it/it



Assistenza Tecnica
800.805.046

Smart care for you
valeoservice.com 

Tabella con le referenze O.E. per cinghia di distribuzione, cinghia dei servizi e tendicinghia abbinati agli iBSG Valeo.

P/n Valeo iBSG	Per auto del gruppo	Cinghia di distribuzione*	Cinghia dei servizi*	Tendicinghia*
615001, 615010	LAND ROVER	KPLA-8620-AB	KPLA-8620-BA	K8D2-6B209-AD
615004, 615000, 615005	JAGUAR, LAND ROVER	K8D2-8620-AA	JPLA-8620-HA	K8D2-6B209-AD
615003, 615012, 615014	VOLKSWAGEN GROUP	05E903159B	-----	05E903305F
615006	CITROËN	9838392880	-----	-----
615007, 615008	LAND ROVER	LPLA-8620-FA	LPLA-8620-CB	LPLA-6B209-EB
615009, 615011	JAGUAR, LAND ROVER	MX73-8620-CB	MX73-8620-HA	MX73-6B209-EA
615002, 615013	KIA	25212-2F320	-----	25281-2U302

*Cinghie e tendicinghia non sono inclusi nella scatola dell'iBSG Valeo e sono disponibili presso la rete del car maker di riferimento



Queste istruzioni di montaggio sono rivolte ai soli meccanici professionisti.
Se hai bisogno di riparare il tuo veicolo, Valeo raccomanda di rivolgerti ad un professionista.
Valeo non è contrattualmente vincolata ad alcuna informazione fornita in questo documento.



Technical website
valeoservice.it/it



Assistenza Tecnica
800.805.046

Smart care for you
valeoservice.com