




SERVICE INFO – INA 0018




Nahrazení napínacích kladek 531 0069 10 a 531 0071 10 kladkou 531 0250 10

Výrobci:	Renault, Jeep
Modely:	
Renault	Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep	Cherokee, Comanche
Motorů:	J8S 2.1 D, 2.1 TD
LuK-AS č.:	531 0250 10
OE čísla:	77 00 871 169 77 00 852 114 (nahrazeno) 77 00 722 452 (nahrazeno)



Obrázek 1: Znárodnění náhrady



Obrázek 2: Přehled pohonu

- a) Napínací kladka 531 0071 10
- b) Napínací kladka 531 0069 10
- c) Napínací kladka 531 0250 10

Obě napínací kladky 531 0069 10 a 531 0071 10 se již nedodávají a byly nahrazeny na napínací kladkou 531 0250 10 (viz obrázek 1).

Napínací kladka 531 0250 10 sestává ze dvou částí:

- napínací kladka s držákem
- distanční destička

Návod pro správnou instalaci:

1. Motor nastavit do správné polohy odpovídající údajům výrobce
2. Demontovat starou napínací kladku (pružina a pouzdro již nebudou potřebné)
3. Namontovat novou napínací kladku (staré šrouby lze opět použít)
4. Ozubený řemen napnout pomocí určeného nářadí
5. Upevňovací šrouby utáhnout podle údajů výrobce
6. Klikovou hřídel ručně otočit o dvě otáčky ve směru otáčení motoru
7. Napnutí ozubeného řemene překontrolovat vhodným měřicím zařízením a případně napnutí řemene korigovat (opakovat kroky 4 až 6)

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0018