



SERVICE INFO



ベルトテンションユニット 533 0079 20 の 取り付けに関する組立説明書

メーカー：
オペル、サーブ、ボックスホール

型式：
・オペル Omega-B、Vectra-B
・サーブ 9-5、900 II、9000
・ボックスホール Omega、Vectra

エンジン： 2,5 V6、3,0 V6

LuK AS 部品番号：533 0079 20

OE-No.：
・オペル 56 36 417、56 36 420、
56 36 730、5636730、
636 385、90466473、
90528222、90570844、
9120501、9128444
・サーブ 4623906、4773842
・ボックスホール 9128444




図 1 : 533 0079 20




図 2 : 533 0079 20

ベルトテンションユニット 533 0079 20 を交換する際は、歯付きベルトを取り付ける前に、両方のテンショナープーリーを緩める必要があります。右側のテンショナープーリーが緩められていない場合、歯付きベルトを取り付けることはできません。



メーカーの仕様に従って、歯付きベルトを取り付けてください。

歯付きベルトを取り付ける際は、工具（ドライバーなど）を使用しないでください。

正しい取り付け手順

1. メーカーの仕様に従って、新しいベルトテンションユニットを取り付けます。
2. テンショナープーリーのナット (2) を緩めます。
3. テンショナープーリーのカム (1) を緩めます。ストップに当たるまで反時計回りに回してください。
4. 偏向プーリーのねじ (3) を緩めます。
5. 偏向プーリーのカム (4) を緩めます。
6. メーカーの仕様に従って、歯付きベルトを取り付けます。