



AGR-KÜHLER /-MODUL PTA510-0768 /-0808

TECHNISCHER HINWEIS ZUR MONTAGE

ACHTUNG!

Nach Ersatz des AGR-Kühlers (PTA510-0768) bzw. des AGR-Moduls (PTA510-0808) sind folgende Nacharbeiten dringend zu beachten:

1. Adaptionswerte des AGR-Kühlers / - Moduls müssen zurückgesetzt bzw. gelöscht werden.
2. Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes auslesen und Fehlerspeicher löschen.
3. Fehlende Kühlflüssigkeit ergänzen und das Kühlsystem nach den herstellere-spezifischen Vorgaben (hier: BMW) entlüften. Nach Fertigstellung der Reparatur, muss das Kühlsystem auf Funktion und Dichtigkeit geprüft werden.

Bei Nichtbeachtung werden im Steuergerät falsche Adaptionswerte hinterlegt. Dies kann wiederum einen Eintrag im Fehlerspeicher zur Folge haben, obwohl das Bauteil (AGR-Kühler/-Modul) funktionsfähig und betriebsbereit ist.

Wird nur das AGR-Ventil (PTA510-0474) ausgetauscht, ist der gesonderte Montagehinweis PI0005/2020 zum Einbau des AGR-Ventils zu beachten!

